NEUBAU RATHAUS ERBACH

Bela Stollhans

17.10.2022

AGENDA

01 Raumprogramm

02 Bestandsgebäude / Marktplatz

03 Parken

04 Systemplanung

05 Nachhaltigkeit

06 Architektenwettbewerb

07 Ausblick

RAUMPROGRAMM

Die Ergebnisse des Workshops empfehlen ein 3-Zonen Prinzip

	ZONE I	ZONE II	ZONE III
Haupteingang	öffentlich	halb-öffentlich	intern
Thema			
Gebäude allgemein	- Foyer - Wartebereich - Postannahme/ Postausgang	- Sitzungssaal/Trauzimmer	
Beratung			
	- Anmeldung und Information	- Beratungsräume <u>mit</u> Bürgerdialog	
Bürobereiche			- Arbeitsplätze <u>ohne</u> Bürgerdialog - Besprechungsräume intern - Rückzugsräume - Teeküche
Infrastrukturbereiche			- Nassräume - Lager - Archiv - Hausmeister

RAUMPROGRAMM

Die Ergebnisse des Workshops empfehlen eine Offene und Flexible Raumstruktur mit Abgrenzung zum öffentlichen Bereich

Ein **Multi-Space-Bürokonzept** ist geprägt von unterschiedlichen Flächentypen, die je nach Bedarf genutzt werden können

1

Basisflächen

2

Kommunikationsflächen

3

Konzentrationsflächen

RAUMPROGRAMM

Sitzungssaal / Trauzimmer in Zone 2

- **Sitzungssaal**
- Gremium bis zu 40 Personen und 25 Besucherplätze: 180 m².
- Für Externe unabhängig vom Rathausbetrieb nutzbar.
- **Trauzimmer**
- 40 Personen, 80 m² NUF.
- Denkbar angrenzend an Sitzungssaal.
- Verbindbar (Mobile Trennwände)

RAUMPROGRAMM_ZUGEHÖRIGES FUNKTIONSDIAGRAMM

- Nutzungsflächen**
- Eingang / Foyer
 - Bürgerbüro / Veranstaltungen
 - GB Haupt- und Personal- amt / Bauverwaltung
 - Allgemeine Flächen
 - GB Stadtbauamt
 - GB Bürgermeister
 - GB Finanzverwaltung
 - Nebenzimmer
 - Technikräume
- Raumtypen**
- Arbeitsplätze
 - Besprechung/Beratung
 - Pufferfläche
 - Mitarbeiter Infrastruktur
 - Allgemein / Infrastruktur
 - Verpflegung
 - Mobilität
 - Archiv / Registratur
 - Mehrwertfläche
- Zugang**
- Öffentlicher Eingang
 - Mitarbeiterinterner Eingang
 - beschränkter Zutritt
 - Erhöhte Vertraulichkeit
- Zone 1** Öffentlicher Bereich
Zone 2 Halböffentlicher Bereich
Zone 3 Interner Bereich

RAUMPROGRAMM

Arbeitsplätze	77 x 11,5 m ²	885,5 m ²
Amtszimmer	1 x 36	36 m ²
Beratungsraum	4 x 8 m ²	32 m ²
Besprechung	1 x 24 m ² , 1 x 42 m ²	66 m ²
Sitzungssaal	1 x 180 m ²	180 m ²
Trauzimmer	1 x 80 m ²	80 m ²
Standesamt	1 x 9 m ²	9 m ²
SUMME Bürgerbüro / Geschäftsbereiche		1.288,5 m²

Arbeitsplätze	Anzahl
AP Fest	57
AP (Azubi, FSJ, Personalrat)	8
AP	65
AP „Zukunft“ (+20%)	12
SUMME AP	77

Davon 48 m² öffentliche Toiletten, deren Nutzung auch am Wochenende und zu Veranstaltungen in der Stadtmitte, allgemein unabhängig vom möglich Rathausbetrieb ist.

Übersicht		
1	Eingangsbereich	50 m ²
2	Bürgerbüro / Veranstaltung	335 m ²
3	Geschäftsbereich Haupt- und Personalamt/Bauverwaltung	373 m ²
4	Geschäftsbereich Bürgermeister	86 m ²
5	Geschäftsbereich Finanzverwaltung	215 m ²
6	Geschäftsbereich Stadtbauamt	135 m ²
7	Allgemeine Flächen	257 m ²
8	Nebenräume	578 m ²
9	Nassräume	102 m ²
10	Technikräume	168 m ²
11	20% Anteilig Pufferflächen	150 m ²
SUMME NUF		2.449 m²
VF	Verkehrsflächen	490 m ²
M	KGF	611 m ²
SUMME BGF		3.550 m²

AGENDA

01 Raumprogramm

02 Bestandsgebäude / Marktplatz

03 Parken

04 Systemplanung

05 Nachhaltigkeit

06 Architektenwettbewerb

07 Ausblick

BESTANDSGEBÄUDE / MARKTPLATZ

Umgang mit dem Anbau

BESTANDSGEBÄUDE / MARKTPLATZ

Umgang mit dem historischen Altbau

BESTANDSGEBÄUDE / MARKTPLATZ

Empfehlung: Rückbau Anbau, Rückbau Verbindungsbau, Neubau: 3 Vollgeschosse zzgl. 1 Staffelgeschoss, Erweiterung Marktplatz

Städtebauliches Konzept

- Rückbau des An- und Zwischenbaus
- Neubau mit 3 Vollgeschossen zzgl. Staffelgeschoss
- Erweiterung des Marktplatzes
- Nachweis der Stellplätze ausschließlich im Untergeschoss, erweitert auf in Summe 80 PKW Stellplätze für Dritte.

Schemaschnitte:

AGENDA

01 Raumprogramm

02 Bestandsgebäude / Marktplatz

03 Parken

04 Systemplanung

05 Nachhaltigkeit

06 Architektenwettbewerb

07 Ausblick

PARKEN

Parkraumbewirtschaftung Bestand

PARKEN

Parkraumbewirtschaftung Konzeptskizze

Konzeptskizze 2.1 – Öffentliche Parkplätze nach Sanierung Erlenbachstraße und Realisierung "Alte Scheune"

Parkplatz Erlenbachhalle
25 Parkplätze
nicht bilanziert

7 Parkplätze vor dem
Rathaus

90 Parkplätze insgesamt
7 Parkplätze vor dem Rathaus
19 Parkplätze Rathaus
26 Parkplätze TG Ortsmitte
28 Parkplätze "Alte Scheune"
10 Parkplätze Süd

(+ 16 Parkplätze Bank)
(+ Parkplätze F1St. Nr. 165)

+ optional: Kurzzeitparkplätze

Bestand: 76 Parkplätze

PARKEN

Empfehlung: Neubau standortübergreifende Tiefgarage mit mindestens 80 Stellplätzen

80 TG Stellplätze im UG

Abstand Baugrenze ca. 2,0m

TG Bestand; 38 Stellplätze

7 Kurzparkler verbleiben ebenerdig

AGENDA

01 Raumprogramm

02 Bestandsgebäude / Marktplatz

03 Parken

04 Systemplanung

05 Nachhaltigkeit

06 Architektenwettbewerb

07 Ausblick

SYSTEMPLANUNG

Varianten Raumklimakonzepte

Variante 1_Fensterlüftung und Heizkörper

Vergleichbar mit
aktuellem Rathaus

Variante 2_Heizkörper/Fußbodenheizung mit maschineller Lüftung (Heizen, Kühlen, Wärme- rückgewinnung 80%)

Vergleichbar mit
neuer Dreifeldhalle

Variante 3_Maschinelle Lüftung mit Heizkühldecke (30%) und Bauteilaktivierung (70%), (Heizen, Kühlen, Wärme- rückgewinnung 80%)

Vergleichbar mit
OWP 12

SYSTEMPLANUNG

Simulation_Energiebedarfe vs. Energieversorgung vs. CO²-Emission

V1 -Außenluftwärmepumpe

V2 -Nahwärme

V3 - Geothermie

CO² [t/p.A.]
Energiebedarf

CO² [t/p.A.]
Energiebedarf

- Nutzerstrom
- Gebäudestrom
- Freie Kühlung - Kälte
- Grundwasser - Kälte
- Kompressionskälte
- Eisspeicher - Kälte
- Wärmepumpe - Kälte
- Sole - Wärmepumpe - Wärme
- AL Wärmepumpe - Wärme
- Nahwärme

- Strom - BHKW
- Strom - PV
- Strom - Nutzer
- Strom - Gebäude
- Strom - Grundwasser (Kühlen)
- Strom - Kompressionskälte (Kühlen)
- Strom - Wärmepumpe (Kühlen)
- Strom - Wärmepumpe (Heizen)
- Eisspeicher (Kühlen)
- WP Geothermie (Heizen)
- WP Eisspeicher (Heizen)

Gesetzliche Vorgabe; 60% PV Dach
Keine Variante Klimapositiv

80% PV Dach + 30% PV Fassade
Alle drei Varianten Klimapositiv

SYSTEMPLANUNG

Empfehlung für Schritt1 VgV: 80% PV Dach und 30% PV Fassade_Klimapositiv

Variante 1.1_Fensterlüftung und Heizkörper.
Außenluftwärmepumpe

Variante 2.1_Heizkörper/Fußbodenheizung mit
maschineller Lüftung (Heizen, Kühlen, Wärme-
rückgewinnung 80%).
Nahwärme

Variante 3.1_Maschinelle Lüftung mit Heizkühldecke (30%)
und Bauteilaktivierung (70%), (Heizen, Kühlen, Wärme-
rückgewinnung 80%).
Geothermie mit Wärmepumpe

> **Machbarkeit in Prüfung**

Variante 1.2_wie 1.1 jedoch:
Dach-PV (80%) + Fassaden-PV (30%).

Variante 2.2_wie 1.1 jedoch:
Dach-PV (80%) + Fassaden-PV (30%).

Variante 1.2_wie 1.1 jedoch:
Dach-PV (80%) + Fassaden-PV (30%).

Vergleichbar mit
aktuellem Rathaus

Vergleichbar mit
neuer Dreifeldhalle

Vergleichbar mit
OWP 12

AGENDA

01 Raumprogramm

02 Bestandsgebäude / Marktplatz

03 Parken

04 Systemplanung

05 Nachhaltigkeit

06 Architektenwettbewerb

07 Ausblick

NACHHALTIGKEIT

Abfallaufkommen nach Abfallgruppen

Der Bausektor ist mit rund 75 % die materialintensivste Abfallgruppe.

Daher sind Recycling- und Substitutions-potenziale hier besonders relevant.

NACHHALTIGKEIT

NEUE WERTE FÜR DAS GEBÄUDE – Materialausweis

- Gesundheit**
- CO2-Bilanz**
- Demontagefähigkeit**
- Material-Trennbarkeit**
- Recycling-Fähigkeit**
- Rohstoffwerte**

Heutige Pflicht: Energieausweis (Aussagen über die Energieeffizienz im Betrieb/Bauphysik)

Zukünftig: Indikatoren für ein nachhaltiges Gebäude!

NACHHALTIGKEIT

Empfehlung: EEH 40 NH nach BEG Standard QNG Silber

Das Wichtigste in Kürze:

Zuschuss bis zu 12,5%, Max. 15 Mio. Euro für Nichtwohngebäude

Zusätzliche Förderung möglich, zum Beispiel für Baubegleitung, max. 40t€

Aktuelle Informationen zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Es gelten die nachstehend aufgeführten, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) festgelegten Abweichungen von den BEG-Richtlinien:

- Bis zuletzt konnten im Rahmen der Neubauförderung nur Anträge für die Effizienzhaus-Stufe 40 mit Nachhaltigkeitsklasse gestellt werden.
- **Voraussetzung hierfür ist das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)**
- **Die Höhe des Zuschusses für Neubauten beträgt 12,5 %.**
- Der Einbau und Anschluss von gasbetriebenen Wärmeerzeugern ist nicht mehr förderfähig. Es werden nur noch Wärmeerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien gefördert.
- **Nichtwohngebäude:** Die Antragstellung für ein EEG 40 NH setzt voraus, dass das geplante Gebäude eine Siegelvariante des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude existiert und dafür eine Zertifizierungsstelle verfügbar ist. Zurzeit sind diese verfügbar für Büro-/Verwaltungsgebäude sowie Unterrichtsgebäude (Schulen, Kitas etc.).

Die Förderhöhe über 12,5% deckt den Mehraufwand der Planungs- und Baukosten

AGENDA

01 Raumprogramm

02 Bestandsgebäude / Marktplatz

03 Parken

04 Systemplanung

05 Nachhaltigkeit

06 Architektenwettbewerb

07 Ausblick

ARCHITEKTENWETTBEWERB

Auswahl- und Bewertungskriterien **Stufe 1**

**Auswertung
Teilnahmeanträge
durch D&S**

ARCHITEKTENWETTBEWERB

Kriterienkatalog **Stufe 2**_Gegenüberstellung weiche und strikte Kriterien

Stufe 2 V1: Weiche Kriterien

A Planungskriterien 70 %

- Architektonische und gestalterische Qualität
- Funktionalität/Raumprogramm
- Wirtschaftlichkeit

*+ höherer individueller
Bewertungsspielraum*

Stufe 2 V2: Strikte Kriterien

A Planungskriterien 70 %

- **Architektur/Funktionalität 25 %**
Wettbewerbsplatzierung
- **Materialitäten (Architektur) 10 %**
Nachhaltigkeit
- **Materialitäten (Ökologie) 10 %**
Recyklierfähigkeit
- **Wirtschaftlichkeit Investitionskosten 10 %**
Im Zielbudget <-> Überschreitung
- **Wirtschaftlichkeit Betrieb/Unterhalt/Lebenszykluskosten 15 %**
Bestes Verhältnis <-> Fünftbestes Verhältnis

*+ vorabgestimmte
eindeutige
Bewertungsmatrix*

ARCHITEKTENWETTBEWERB

Kriterienkatalog **Stufe 2_Variante 1 – weiche Kriterien_**Wettbewerb (A) und Verhandlung (B + C)

A	PLANUNGSKRITERIEN	70,00 %		B	BIETERPRÄSENTATION	20,00 %	
	A1 Architektur/Funktionalität	35,00 %	Wettbewerb		B1 Organisation Projektteam	5,00 %	
	A2.1 Investitionskosten	15,00 %				B2 Berufliche Qualifikation	10,00 %
	A2.2 Unterhalt/Betrieb/LCC	20,00 %				B3 Unternehmenskonzept	5,00 %
				C	Honorar	10,00 %	

35 % Bewertung durch das Preisgericht

35 % Bewertung durch die Vorprüfung D&S

ARCHITEKTENWETTBEWERB

Empfehlung: **Stufe 2_Variante 2 – strikte Kriterien_Wettbewerb (A) und Verhandlung (B + C)**

A	PLANUNGSKRITERIEN	70,00 %		B	BIETERPRÄSENTATION	20,00 %
	A1 Architektur/Funktionalität	25,00 %	} 35 % Bewertung durch das Preisgericht		B1 Organisation Projektteam	5,00 %
	A2.1 Materialität/Architektur	10,00 %				B2 Berufliche Qualifikation
	A2.2 Materialität/Ökologie	10,00 %	} 35 % Bewertung durch die Vorprüfung D&S		B3 Unternehmenskonzept	5,00 %
	A3 Investitionskosten	10,00 %			C	Honorar
	A4 Unterhalt/Betrieb/LCC	15,00 %				

Wettbewerb/ Mehrfachbeauftragung

ARCHITEKTENWETTBEWERB

Vorschlag Preisgericht

Fachpreisrichter stimmberechtigt (FP)

- Frau Prof. Dipl.-Ing. Ingrid Burgstaller
- Herr Dipl.-Ing. Adrian Hochstrasser
- Herr Prof. Dipl.-Ing. Frederik Künzel
- Herr Prof. Dipl.-Ing. Karl Haag
- Herr Dipl.-Ing. Andreas Heinze
- Herr Frank Rost

Freie Architektin
Freier Architekt
Freier Architekt
Freier Architekt und Stadtplaner
Architekt
LRA Alb-Donau-Kreis

Sachpreisrichter stimmberechtigt (SP)

- Herr Achim Gaus
- Herr Constantin Baron von Ulm-Erbach
- Herr August Weber
- Frau Monika Buchenscheit
- Frau Maria Magdalena Ochs

Bürgermeister Stadt Erbach
CDU-Fraktion, Erbach
Freie Wähler Fraktion, Erbach
Grüne Fraktion, Erbach
SPD-Fraktion, Erbach

Beratung nicht stimmberechtigt

- Frau Nicole Vorraber
- Herr Florian Ott
- Frau Petra Schnierer
- Herr Uwe Gerstlauer
- Frau Sandra Dolderer
- Herr Markus Gerber
- Herr Helmut Braun
- Herr Robert Zagst
- Herr Georg Hafner
- Gabriele D'Inka

Stadtverwaltung
Stadtverwaltung
Stadtverwaltung
Stadtverwaltung
Stadtverwaltung
CDU-Fraktion, Erbach
Freie Wähler Fraktion, Erbach
Grüne Fraktion, Erbach
SPD-Fraktion, Erbach
Freie Architektin

AGENDA

01 Raumprogramm

02 Bestandsgebäude / Marktplatz

03 Parken

04 Systemplanung

05 Nachhaltigkeit

06 Architektenwettbewerb

07 Ausblick

AUSBLICK

Investitionskostenschätzung (brutto)

Neubau (ohne TG, Außenanlagen [Markt], Sanierung Altbau, Marktpreisentwicklung)

13.200.000 € (inkl. *Abbruch Zwischen- und Anbau*)

Interimsmaßnahmen

800.000 €

Umzüge

150.000 €

Zwischensumme aus Neubau (ohne TG, Außenanlagen [Markt], Sanierung Altbau, Marktpreisentwicklung)

14.150.000 €

Tiefgarage (80 Stellplätze)

4.000.000 €

Summe (ohne, Außenanlagen [Markt], Sanierung Altbau, Marktpreisentwicklung)

18.150.000 €

Ansatz UVG / BPE (KG 3 und KG 4) für 5 Jahre á 5% p.A.

2.350.000 €

////// AUSBLICK

Objektplaner

Fachplaner

Freianlagenplaner

AUSBLICK

Empfehlungen

Thema	Empfehlungen
Raum- und Funktionsprogramm	
Umgang mit dem historischem Altbau	Erhalt, nicht Bestandteil des VgV Neubau Rathaus
Entscheidung Rückbau Anbau und Verbindungsbau	Rückbau
Volumen/Fußabdruck	Drei Vollgeschosse zzgl. Staffelgeschoss
Umgang mit Markplatz	Erweitern
Parkraumbewirtschaftung	TG Standortübergreifend mit 80 Stellplätze
VgV Kriterien	Strikt
Besetzung Jury	
Ziel Nachhaltigkeit	EEG 40 NH
Systemplanung / Energiekonzept	Variante 3 „Klimapositiv“
Zeitlicher Ablauf	Start VgV 10.2022 / Start Planung 06.2023