

Inhaltsverzeichnis

Erbach Kiga Brühlstraße (1254)

Nr.	Bezeichnung	Seite
01	Teilbereich 1A Vorplatz	2
02	Teilbereich 1B Kinderspielbereich	2
03	Teilbereich 2 Naherholung, Zufahrt	3
04	Teilbereich 3 Parkplatz Pflegeheim	3

Kostenberechnung

Erbach Kiga Brühlstraße (1254)

01 Teilbereich 1A Vorplatz

1 **144.182,50** **144.182,50**
 Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 171.577,18

01.01	Baugelände herrichten, Grasnarbe abtragen, inkl. Entsorgung	1.845 m ²	5,00	9.225,00
01.02	Abtrag Oberboden, Lagerung	1.845 m ²	5,00	9.225,00
01.03	Rückbau Schotterfläche inkl. Entsorgung	330 m ²	20,00	6.600,00
01.04	Abbruch Asphaltfläche inkl. Entsorgung	82 m ²	10,00	820,00
01.04	Vorbereitung Vegetationsflächen, Unterboden lockern, Oberboden einb...	1.775 m ²	20,00	35.500,00
01.05	Hecke ausgraben, einschlagen	20 m	50,00	1.000,00
01.06	Herstellung Planum Verkehrsflächen, Massenausgleich bis 10cm	485 m ²	2,50	1.212,50
01.07	Herstellung Asphaltbelag inkl. Unterbau, Rand 45° abgeschrägt (Bobby...	90 m ²	60,00	5.400,00
01.08	Herstellung Rasenfugenpflaster inkl. Unterbau (Fahrradstellplätze)	65 m ²	80,00	5.200,00
01.09	Herstellung Plattenbelag inkl. Unterbau	280 m ²	80,00	22.400,00
01.10	Herstellung Plattenbelag Innenhof inkl. Unterbau	50 m ²	90,00	4.500,00
01.11	Fassadenrinne an Gebäude	60 m	180,00	10.800,00
01.12	Herstellung Rasen, inkl. Feinplanie und Fertigstellungspflege	1.700 m ²	5,00	8.500,00
01.13	Bäume Innenhof liefern, pflanzen inkl. Pflanzquartier und Substrat	2 Stk	2.000,00	4.000,00
01.14	Baum Vorplatz liefern, pflanzen inkl. Pflanzquartier und Substrat	1 Stk	2.500,00	2.500,00
01.15	Bäume Kita-Gruppen liefern, pflanzen inkl. Pflanzgrube und Substrat	2 Stk	1.000,00	2.000,00
01.16	Heckenpflanzen (vorhanden) pflanzen	20 m	15,00	300,00
01.17	Sitzelemente Beton	6 m	500,00	3.000,00
01.18	Ausstattung Poller	10 Stk	350,00	3.500,00
01.19	Fahrradbügel inkl. Fundament	10 Stk	250,00	2.500,00
01.20	Beleuchtung (inkl Fundamente und Grabarbeiten)	1 Psch	6.000,00	6.000,00

02 Teilbereich 1B Kinderspielbereich

1 **118.625,00** **118.625,00**
 Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 141.163,75

02.01	Feldhecke auslichten, pflegen (x0,5)	340 m ²	25,00	8.500,00
02.02	Bodenmodellierung, Auf- / Abtrag bis 50cm	430 m ²	15,00	6.450,00
02.03	Herstellung Planum Sandflächen, Massenausgleich bis 10cm	150 m ²	2,50	375,00
02.04	Herstellung Sandflächen inkl. Drainage	150 m ²	70,00	10.500,00
02.05	Herstellung Fallschutzflächen (Bodenmulde mit Kies 2/8)	20 m ³	50,00	1.000,00
02.06	Zaun Maschendraht	165 m	110,00	18.150,00
02.07	Zauntore (2x groß, 1x klein)	3 Stk	1.500,00	4.500,00
02.08	Sonnensegel (2x 25m2)	50 m ²	300,00	15.000,00
02.09	Stahlkante (Abgrenzung zum Holzdeck)	90 m	35,00	3.150,00
02.10	Sitzelemente Beton	18 m	500,00	9.000,00
02.11	Rutschenhügel inkl. Edelstahlrutsche	1 Psch	5.000,00	5.000,00
02.12	Großer Rutschenhügel inkl. Edelstahlrutsche	1 Psch	5.000,00	5.000,00
02.13	Nestschaukel	1 Stk	5.000,00	5.000,00
02.14	Große Nestschaukel	1 Stk	5.000,00	5.000,00
02.15	Spielhaus	1 Stk	10.000,00	10.000,00
02.16	Wasserspiel	1 Stk	12.000,00	12.000,00

Kostenberechnung

Erbach Kiga Brühlstraße (1254)

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
03 Teilbereich 2 Naherholung, Zufahrt	1	53.047,50	53.047,50
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		63.126,53
03.01 Baugelände herrichten, Grasnarbe abtragen, inkl. Entsorgung	640 m ²	5,00	3.200,00
03.02 Abtrag Oberboden, Lagerung (x0,5)	640 m ²	5,00	3.200,00
03.03 Herstellung Planum Verkehrsflächen, Massenausgleich bis 10cm	523 m ²	2,50	1.307,50
03.04 Herstellung Asphaltbelag inkl. Unterbau, Rand 45° abgeschrägt	160 m ²	60,00	9.600,00
03.05 Herstellung Asphaltbelag inkl. Unterbau, Rand 45° abgeschrägt (Andien...	160 m ²	60,00	9.600,00
03.05 Herstellung Rasenfugenpflaster inkl. Unterbau	203 m ²	80,00	16.240,00
03.06 Vorbereitung Vegetationsflächen, Unterboden lockern, Oberboden einb...	55 m ²	20,00	1.100,00
03.07 Bäume liefern, pflanzen inkl. Pflanzgrube und Substrat	2 Stk	1.500,00	3.000,00
03.08 Hecke liefern, pflanzen inkl. Fertigstellungspflege	45 m ²	80,00	3.600,00
03.09 Ausstattung Poller	2 Stk	350,00	700,00
03.10 Mastleuchten (inkl. Fundament und Grabarbeiten)	1 Stk	1.500,00	1.500,00
04 Teilbereich 3 Parkplatz Pflegeheim	1	60.135,00	60.135,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		71.560,65
04.01 Baugelände herrichten, Grasnarbe abtragen, inkl. Entsorgung	350 m ²	5,00	1.750,00
04.02 Abtrag Oberboden, Lagerung	350 m ²	5,00	1.750,00
04.03 Rückbau Schotterfläche inkl. Entsorgung	300 m ²	20,00	6.000,00
04.04 Herstellung Planum Verkehrsflächen, Massenausgleich bis 10cm	500 m ²	2,50	1.250,00
04.05 Herstellung Asphaltbelag inkl. Unterbau, Rand 45° abgeschrägt	216 m ²	60,00	12.960,00
04.06 Herstellung Rasenfugenpflaster inkl. Unterbau	280 m ²	80,00	22.400,00
04.07 Vorbereitung Vegetationsflächen, Unterboden lockern, Oberboden einb...	77 m ²	20,00	1.540,00
04.08 Herstellung Rasen, inkl. Feinplanie und Fertigstellungspflege	5 m ²	5,00	25,00
04.09 Bäume liefern, pflanzen inkl. Pflanzgrube und Substrat	2 Stk	1.500,00	3.000,00
04.10 Hecke liefern, pflanzen inkl. Fertigstellungspflege	72 m ²	80,00	5.760,00
04.11 Ausstattung Poller	2 Stk	350,00	700,00
04.12 Mastleuchten (inkl. Fundament und Grabarbeiten)	2 Stk	1.500,00	3.000,00
Gesamtsumme: Erbach Kiga Brühlstraße			
	Gesamt, Netto:	375.990,00 EUR	
	zzgl. MwSt (19,0 %)	71.438,10 EUR	
	<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>447.428,10 EUR</u>	